D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	2765027.35	320000.00
1.1	污水管道工程	2049668.60	180000.00
1.2	环境整治	514067.17	
1.3	其他	201291.58	140000.00
2	措施项目费	13945.65	
2.1	夜间施工增加费	2681.86	
2.2	二次搬运费		
2.3	冬雨季施工增加费	4290.97	
2.4	已完工程及设备保护费	536.37	
2.5	工程定位复测费	4827.34	
2.6	临时保护设施费	536.37	
2.7	行车、行人干扰增加费	1072.74	
2.8	赶工措施费		
2.9	非夜间施工照明费		
2.10	智慧工地建设费		
3	不可竞争费	140368.44	
3.1	安全文明施工费	140368.44	
3.2	环境保护税		
4	其他项目	300000.00	
4.1	暂列金额	300000.00	
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	安全生产责任保险费	5311.91	
6	增值税	290218.80	
工程造价=1+2+3+4+5+6		3514872.15	320000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	**污水管道工程**					**2049668.60**			
	1.1	**污水管网**					**1251043.50**			
1	040101002001	挖沟槽土方	1．土壤类别：综合考虑 2．挖土深度：详见施工图 3．开挖方式综合考虑 4．清单量即消耗量	m3	2631.380	24.54	64574.07	42549.41	4552.29	
2	040103001001	回填方	1．密实度要求：满足设计及验收规范要求 2．填方材料要求：良质土 3．清单量即消耗量	m3	1592.360	15.51	24697.50	14713.41	3343.96	
3	040103001003	回填方	1．密实度要求：详见施工图 2．填方材料要求：中粗砂	m3	683.600	229.04	156571.74	6316.46	1435.56	
4	WB 040501021001	管道垫层	1．出户PVC管 2．垫层材质及厚度：200厚碎石	m3	120.000	228.20	27384.00	5485.20	394.80	
5	040103002001	余方弃置	1．废弃料品种：余方 2．运距：投标人踏勘现场后自行考虑	m3	1039.020	16.28	16915.25	436.39	11200.64	
6	040501004001	塑料管铺设	1．管道材质：HDPE双壁波纹管SN8 2．连接方式：承插胶圈 3．管径：DN200 4．含管道闭水试验	m	1902.000	56.99	108394.98	21911.04		
7	040501004002	塑料管铺设	1．管道材质：PE管 SN8 2．连接方式：热熔 3．管径：DN200 4．含管道闭水试验	m	100.000	183.90	18390.00	833.00	73.00	
8	040501004003	塑料管铺设	1．管道材质：UPVC管 2．连接方式：粘结 3．管径：DN110	m	1500.000	24.25	36375.00	8400.00	15.00	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	040504001001	砌筑检查井	1．具体做法详见20S515图集P325页 2．盖板材质、规格：600*600五防井盖，具体详见详见施工图	座	115.000	1522.14	175046.10	41393.10	990.15	
10	040504001002	砌筑检查井	1．接户井200*300 2．垫层、基础材质及厚度：200厚C20混凝土 3．砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10标准砖 4．勾缝、抹面要求：内壁1:2水泥砂浆勾缝 5．砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6．盖板材质、规格：成品复合井盖 7．具体做法详见接户井大样图	座	120.000	256.37	30764.40	9751.20	434.40	
11	ZB 041001001001	拆除路面	1．材质：混凝土 2．厚度：约15cm 3．含切缝，拆除方式综合考虑 4．含拆除建筑垃圾清理、外运、弃置	m2	4000.000	17.09	68360.00	20160.00	29280.00	
12	040202001001	路床(槽)碾压检验	1．部位：恢复路面基层	m2	4000.000	2.33	9320.00	480.00	5800.00	
13	040202011001	碎石	1．石料规格：级配碎石 2．厚度：10cm	m2	4000.000	24.84	99360.00	6640.00	4920.00	
14	040203007001	水泥混凝土	1．混凝土强度等级：C25商品混凝土 2．厚度：15cm 3．含模板、养护、切缝、刻痕等所有工序	m2	4000.000	81.69	326760.00	40480.00	1280.00	
15	ZB 030413004001	管道包封	1．名称：满包砼 2．规格：详见施工图 3．混凝土强度等级：C20 4．含模板	m3	65.660	540.21	35470.19	7007.24	261.98	
16	WB 040303048001	现浇构件钢筋	1．钢筋规格：8	t	0.950	5212.27	4951.66	842.02	84.72	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	ZB 041001008001	拆除混凝土结构	1．结构形式：原混凝土水沟 2．含装车、外运、弃置等，运距投标人踏勘现场后自定	m3	44.000	100.65	4428.60	1400.96	1844.92	
18	WB 040501021002	管道垫层	1．部位：排水沟底 2．垫层材质及厚度：100厚碎石垫层	m3	10.000	228.20	2282.00	457.10	32.90	
19	WB 040601033003	现浇混凝土方沟	1．混凝土强度等级：C25 2．结构尺寸：内空600*600 3．含模板	m3	60.200	681.03	40998.01	8031.28	664.01	
		分部小计					1251043.50			
	1.2	**污水终端**					**798625.10**			
20	ZB 011702031001	化粪池	1．6#砖砌化粪池 2．具体做法参22S701-P156等 3．含土石方及配套套管、井盖等	座	2.000	28280.70	56561.40	12974.12	1792.64	
21	040101003001	挖沟槽、基坑土方	1．土壤类别：土石方综合考虑 2．挖土深度：详见施工图 3．清单量即消耗量	m3	508.110	3.99	2027.36	152.43	1255.03	
22	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足设计及验收规范要求 2、填方材料要求：利用挖方	m3	244.170	15.51	3787.08	2256.13	512.76	
23	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：余方 2、运距：投标人自行考虑 3、含弃土场费用	m3	244.330	23.28	5688.00	102.62	2633.88	
24	WB 041111006001	砖砌体	1．挡墙、介质池、出水井 2．材料品种、规格：MU15混凝土标准砖 3．砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	51.350	602.83	30955.32	6894.25	1678.63	
25	WB 041111010001	勾缝、抹面	1．介质池壁 2．砂浆强度等级：20厚1:2水泥砂浆	m2	255.320	16.20	4136.18	1279.15		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	WB 041111010002	勾缝、抹面	1．砂浆强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	295.280	15.99	4721.53	1479.35		
27	011204003001	块料墙面	1．防水砂浆粉刷 2．安装方式：粘贴 3．面层材料品种、规格、品牌、颜色：瓷砖	m2	4.600	159.33	732.92	189.70	6.95	
28	WB 041111001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15 2、含模板	m3	20.360	467.76	9523.59	2160.60	59.25	
29	010501002001	带型基础	1、混凝土强度等级：C25 2、含模板	m3	4.800	516.99	2481.55	417.50	113.90	
30	010501004001	满堂基础	1．混凝土强度等级：C25商品混凝土 2．含模板	m3	54.250	496.34	26926.45	1875.42	28.75	
31	010502002001	构造柱	1、柱规格形状：矩形 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板	m3	2.570	1060.06	2724.35	1118.23	69.75	
32	010503004001	圈梁	1、混凝土强度等级：C25 2、含模板	m3	2.080	888.75	1848.60	655.43	47.22	
33	010504001001	直形墙	1、墙规格：250 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板	m3	1.880	1200.33	2256.62	705.38	52.90	
34	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400	t	9.200	4864.46	44753.03	6702.75	457.52	
35	WB 040504019001	非定型井钢筋混凝土井盖、井圈制作	1、混凝土强度等级：C25 2、含模板	m3	1.500	1378.55	2067.83	906.83	77.64	
36	WB 040504020003	非定型井井盖、井箅安装	1．材质：复合盖板500*1000计2块	套	1.000	635.70	635.70	47.85		
37	WB 011701009001	工具式脚手架	1、搭设方式、部位：工具式脚手架	m2	340.000	3.05	1037.00	537.20	54.40	
38	010201001001	换填垫层	1．材料种类及配比：级配砂石 2．暂估量	m3	350.000	217.38	76083.00	283.50	1921.50	
39	031001006001	塑料管	1、规格、压力等级：UPVC-110 2、连接形式：管件粘接	m	30.000	24.25	727.50	168.00	0.30	
40	031001006002	塑料管	1、规格、压力等级：UPVC-50 2、连接形式：管件粘接	m	6.000	11.32	67.92	25.02		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	031001006003	塑料管	1、规格、压力等级：UPVC-32 2、连接形式：管件粘接	m	300.000	9.52	2856.00	1251.00		
42	040602001001	格栅	1、材质：钢质，含预埋槽钢 2、具体做法详见施工图	块	1.000	1500.00	1500.00			
43	ZB 040101001011	一氧化碳厌氧设备	1、玻璃钢材质 2、尺寸：6m*2.6m*2.6m	套	2.000	42480.00	84960.00			
44	ZB 040101001012	生物填料	1、定制 2、采用弹性材料和软性材料混织 3、具体参数要求详见施工图	m3	60.000	265.50	15930.00			
45	WB 040504020002	非定型井井盖、井箅安装	1. 材质：复合井盖0.6m*0.6m	套	10.000	334.80	3348.00	478.50		
46	WB 040504020004	非定型井井盖、井箅安装	1. 材质：复合井盖0.5m*0.5m	套	1.000	303.83	303.83	47.85		
47	WB 040504014001	雨水井井箅安装	1. 0.38m*0.68m*0.05m	座	25.000	322.10	8052.50	1148.25		
48	ZB 040101001003	复合介质生物滤器填料	1、特制 2、由微生物菌种、复合生物菌剂、油脂降解菌、缓释碳源、缓释除磷剂、增强油脂降解菌降解能力的激活剂、竹木屑、土壤等严格按比例混合而成,并按特定方式排列	m3	78.000	2522.25	196735.50			
49	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：种植土 2、取土运距：投标人自定 3、回填厚度：30cm	m3	27.000	42.74	1153.98	408.24		
50	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：百慕大 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活养护1个月，保存养护1年	m2	90.000	36.73	3305.70	1631.70	81.00	
51	050102002001	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、蓬径：120cm 3、养护期：成活养护1个月，保存养护1年	株	15.000	151.80	2277.00	299.55	55.50	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	ZB 040101001013	塑钢围栏	1．立柱：85*85*1050，内衬钢80*80，间距2.5m 2．横杆：56*36，内衬钢50*30 3．竖杆：70*25*1000 4．含C15素砼基础，具体做法详见施工图	m	60.000	220.00	13200.00			
53	ZB 040101001005	汀步	1、50厚芝麻灰花岗岩 2、300*600 3、含垫层	块	26.000	50.00	1300.00			
54	ZB 040101001006	展示牌	1．立杆：100*100方钢，仿木纹漆 2．版面：1.2厚不锈钢，单面烤漆 3．含基础，具体材质、做法等详见施工图	块	1.000	1500.00	1500.00			
55	ZB 040101001007	标识小牌	1．单立柱，材质为镀锌钢喷漆 2．具体材质、做法等详见施工图	块	4.000	500.00	2000.00			
56	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：复合介质生物滤器污水处理装置及配套井	项	1.000	459.66	459.66	72.06	22.91	
57	ZB 040101001017	气浮机	1．30T 2．暂估价18万元/套	套	1.000	180000.00	180000.00			180000.00
		分部小计					798625.10			180000.00
	二	**环境整治**					**514067.17**			
	2.1	**排水沟**					**145273.80**			
58	040101002004	挖沟槽土方	1．土壤类别：综合考虑 2．挖土深度：详见施工图 3．开挖方式综合考虑 4．清单量即消耗量	m3	313.560	24.54	7694.76	5070.27	542.46	
59	040103001005	回填方	1．密实度要求：满足设计及验收规范要求 2．填方材料要求：良质土 3．清单量即消耗量	m3	192.960	15.51	2992.81	1782.95	405.22	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
60	040103002005	余方弃置	1．废弃料品种：余方 2．运距：投标人踏勘现场后自行考虑	m3	120.600	16.28	1963.37	50.65	1300.07	
61	WB 040601033001	现浇混凝土方沟	1．混凝土强度等级：C25 2．结构尺寸：内空300*500 3．含模板	m3	50.250	1137.58	57163.40	14353.91	1529.61	
62	ZB 040101001001	水沟盖板	1．500*120钢筋砼预制盖板（含排水孔），配筋　16@200	m	335.000	99.65	33382.75	8656.40	378.55	
63	040101002002	挖沟槽土方	1．土壤类别：人工清理水沟 2．含村内人力运输、装车外运、弃置	m3	300.000	110.75	33225.00	20916.00	3234.00	
64	WB 040601033002	现浇混凝土方沟底	1．混凝土强度等级：C25	m3	21.000	421.51	8851.71	984.27		
		分部小计					145273.80			
	2.2	**草坪砖铺装**					**153869.80**			
65	040202001002	路床(槽)碾压检验	1．部位：草坪砖基层	m2	980.000	2.33	2283.40	117.60	1421.00	
66	040202009001	砂砾石	1．石料规格：级配砂砾石 2．厚度：200	m2	980.000	26.77	26234.60	2616.60	1421.00	
67	WB 040202017001	垫层	1．材料品种、规格：C15混凝土 2．厚度：100	m2	980.000	44.67	43776.60	9094.40		
68	040204002001	人行道板安砌	1．块料品种、规格：250*250*80嵌草砖 2．垫层品种、规格：20厚1:2.5水泥砂浆铺砌	m2	980.000	83.24	81575.20	6918.80		
		分部小计					153869.80			
	2.3	**挡墙**					**214923.57**			
69	040101002003	挖沟槽土方	1．土壤类别：综合考虑 2．挖土深度：详见施工图 3．清单量即消耗量	m3	746.740	3.99	2979.49	224.02	1844.45	
70	040103001004	回填方	1．密实度要求：满足设计及验收规范要求 2．填方材料要求：利用挖方	m3	361.340	15.51	5604.38	3338.78	758.81	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	040103002004	余方弃置	1．废弃料品种：余方 2．运距：投标人踏勘现场后自行考虑	m3	554.600	16.28	9028.89	232.93	5978.59	
72	ZB 041001007001	拆除砖石结构	1．结构形式：浆砌石挡墙 2．含装车、外运、弃置	m3	185.650	59.59	11062.88	2584.25	5419.12	
73	WB 041111005001	浆砌块料	1．材料品种、规格：块石 2．砂浆强度等级：M10水泥砂浆，表面水泥砂浆勾缝 3．泄水孔材料品种、规格：DN75泄水管，间距2.5m，土工布包裹 4．沉降缝要求：伸缩缝间距20m	m3	390.100	462.30	180343.23	54344.83	5122.01	
74	WB 041111009001	压顶	1．材料品种、规格：C20混凝土 2．含模板	m3	9.400	628.16	5904.70	1583.52		
		分部小计					214923.57			
	3	**其他**					**201291.58**			
75	ZB 040101001014	沉沙池	1．C20混凝土沉沙池 2．内空1.5m*1m*1m 3．含土石方、模板等	座	1.000	873.06	873.06	161.90	42.85	
76	ZB 040101001015	无功能建筑拆除	1．拆除砖石或混凝土结构 2．含拆除、装车、外运、弃置等 3．人工、机械拆除综合考虑 4．暂估量	m3	300.000	60.97	18291.00	4701.00	8082.00	
77	ZB 040101001016	环境整治	1．暂估价14万元/项	项	1.000	140000.00	140000.00			140000.00
78	040501001001	混凝土管道铺设(人机配合下管)	1．管道类型、管道材质：钢筋混凝土平口管 2．管径：DN1000	m	2.000	563.76	1127.52	38.56	33.00	
79	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：施工所需的所有大型机械设备 2、机械设备规格型号：投标人自定	项	1.000	1000.00	1000.00			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程 标段： 第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	ZB 040101001010	材料转运、人工搬运等	1、因本项目实施范围包括村内巷道，材料、建筑垃圾等需人工转运、搬运 2、包干价	项	1.000	40000.00	40000.00			
		分部小计					201291.58			140000.00

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	SC-01	夜间施工增加费	536371.56	0.500	2681.86
2	SC-02	二次搬运费	536371.56		
3	SC-03	冬雨季施工增加费	536371.56	0.800	4290.97
4	SC-04	已完工程及设备保护费	536371.56	0.100	536.37
5	SC-05	工程定位复测费	536371.56	0.900	4827.34
6	SC-06	临时保护设施费	536371.56	0.100	536.37
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	536371.56	0.200	1072.74
8	SC-08	赶工措施费	536371.56		
9	SC-09	非夜间施工照明费	536371.56		
10	SC-10	智慧工地建设费	536371.56		
合　计					13945.65

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	SF-01	环境保护费	536371.56	3.570	19148.46
2	SF-02	文明施工费	536371.56	7.330	39316.04
3	SF-03	安全施工费	536371.56	5.280	28320.42
4	SF-04	临时设施费	536371.56	9.990	53583.52
5	SF-05	环境保护税	0		
合　计					140368.44

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	300000.00
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合　计		300000.00

H.2 暂列金额明细表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		300000.00	
合　计			300000.00	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合　计				

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0101A07B03C53BT	螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内		t	0.969	3774.53	3657.52	
2	0101A07B05C53BT	螺纹钢筋 HRB400 Φ10以上		t	14.753	3668.10	54116.24	
3	0103A03B55CB	镀锌铁丝 16号		kg	2.581	3.57	9.22	
4	0103A03B57CB	镀锌铁丝 22号		kg	43.101	3.57	153.87	
5	0103A03B61CB	镀锌铁丝 12号		kg	66.055	3.57	235.82	
6	0103A03B77CB	镀锌铁丝 10号		kg	13.654	3.57	48.74	
7	0115A01B01CB	六角空心钢		kg	6.000	3.68	22.08	
8	0209A15B01BW	塑料薄膜		m2	33.209	0.20	6.64	
9	0209A19B01BW	塑料养护膜		m2	575.360	0.30	172.61	
10	0227A23B01CB	棉纱头		kg	0.046	6.00	0.28	
11	0301A05B49C01CB	对拉螺栓		kg	46.342	7.69	356.37	
12	0313A29B01CB	电焊条		kg	122.514	5.98	732.63	
13	0313A37B01AT	钢锯片		片	3.150	382.05	1203.46	
14	0313A40B01AT	石料切割锯片		片	0.018	39.00	0.69	
15	0313A44B01AG	水砂纸		张	167.376	0.50	83.69	
16	0313A64B01AG	铁砂布 0～2号		张	28.419	0.85	24.16	
17	0313A73B01BF	合金钢钻头（一字形）		个	3.600	8.79	31.64	
18	0313A89B01BD	锯条（各种规格）		根	88.806	0.62	55.06	
19	0313A93B01AB	刻槽机锯片		组	2.000	2991.45	5982.90	
20	0315A01B25C01CB	铁钉		kg	17.912	3.56	63.77	
21	0315A01B29C01CB	圆钉		kg	192.897	5.13	989.56	
22	0315A05B39C01BW	养生布		m2	1467.200	2.00	2934.40	
23	0315A09B13C01CB	铁件		kg	144.228	4.19	604.31	
24	0315A21B17C01BD	风镐头		根	10.800	18.00	194.40	
25	0315A21B35C01CB	零星卡具		kg	163.494	5.56	909.02	
26	0401A01B51CB	水泥 32.5级		kg	152732.562	0.36	54983.72	
27	0401A01B53CB	水泥 42.5级		kg	62522.832	0.42	26259.59	
28	0401A01B53CB~1	水泥 42.5级		kg	4734.312	0.41	1941.07	
29	0401A07B01CB	白水泥		kg	1.150	0.78	0.90	
30	0403A17B01BT	中（粗）砂		t	2172.395	112.62	244655.13	
31	0403A17B01BT~1	中（粗）砂		t	8.856	112.62	997.37	
32	0405A25B01BV	砂砾（天然级配）		m3	238.336	85.92	20477.83	
33	0405A33B01BT	碎石		t	460.182	100.97	46464.54	
34	0405A33B01BT~1	碎石		t	14.675	100.97	1481.74	
35	0405A33B53BT	碎石 60		t	817.800	100.97	82573.27	

主要材料价格表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	0405A33B61BT	碎石 40		t	697.420	100.97	70418.50	
37	0411A11B01BV	块石		m3	409.605	145.24	59491.03	
38	0413A03B53AQ	标准砖 240×115×53		千块	26.856	580.00	15576.51	
39	0413A03B53BN	标准砖 240×115×53		百块	148.400	58.00	8607.20	
40	0413A13B01AQ	混凝土标砖		千块	1.461	580.00	847.65	
41	0413A15B53AQ	机砖 240×115×53		千块	84.225	580.00	48850.66	
42	0427A09B01BV	混凝土垫块		m3	0.001	214.00	0.19	
43	0429A25B61BV	预制钢筋混凝土盖板 C20		m3	5.865	683.76	4010.25	
44	0501A07B01BV	松木成材		m3	0.092	1699.20	156.16	
45	0503A01B01BV	板方材		m3	0.550	1800.00	989.88	
46	0503A23B01BV	木薄板		m3	0.367	1300.00	476.92	
47	0525A09B01BV	垫木		m3	0.004	2350.00	10.01	
48	0707A01B01BW~1	瓷砖		m2	4.669	65.00	303.49	
49	1301A33B51CB	煤焦油沥青漆 L01-17		kg	126.978	6.84	868.53	
50	1305A93B01CB	聚合物复合改性沥青涂料		kg	141.141	17.24	2433.27	
51	1331A07B03BT	石油沥青 60～100号		t	0.055	3789.79	207.60	
52	1335A09B01CB	防水粉		kg	135.069	1.45	195.85	
53	1335A35B01CB	模板嵌缝料		kg	2.832	1.71	4.84	
54	1335A37B01CB	嵌缝膏		kg	44.215	0.56	24.76	
55	1341A05B01CB	嵌缝料		kg	105.766	2.56	270.76	
56	1409A09B01CB	黄油		kg	19.020	16.58	315.35	
57	1431A69B01CB	三氯乙烯		kg	0.020	7.11	0.14	
58	1433A07B01CB	丙酮		kg	19.531	7.51	146.67	
59	1435A40B01CB	脱模剂		kg	140.827	2.48	349.25	
60	1435A76B01CB	药剂		kg	1.746	25.64	44.76	
61	1441A02B01CB	粘结剂		kg	12.943	2.88	37.28	
62	1441A73B01CB	马赛克专用粘结剂		kg	19.320	5.00	96.60	
63	1701A13B79BY	焊接钢管 DN40		m	0.601	10.50	6.31	
64	1725A05B75BY~1	HDPE双壁波纹管 DN200		m	1921.020	39.43	75745.82	
65	1725A07B75BY	PE塑料管 DN200		m	100.000	170.35	17035.00	
66	1725A49B92BY	塑料软管 Φ20		m	0.200	4.02	0.80	
67	1727A07B01BY	高压胶管		m	1.560	8.00	12.48	
68	1727A25B01BY	橡胶护套管		m	30.030	15.20	456.46	
69	1729A03B95BY	钢筋混凝土管 D1000		m	2.020	509.06	1028.30	
70	3207A01B01BW~1	百慕大		m2	99.000	8.26	817.74	
71	3227A01B01CB	肥料		kg	40.174	1.28	51.42	
72	3229A01B01BV	种植土		m3	27.000	22.13	597.51	

主要材料价格表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	3301A26B01CB	钢支撑		kg	53.445	3.50	187.06	
74	3301A26B67CB	钢支撑 Φ25		kg	13.140	4.50	59.13	
75	3301A48B01CB	铸铁爬梯		kg	1311.451	3.50	4590.08	
76	3405A07B53AG	草板纸 80号		张	51.786	3.79	196.27	
77	3407A15B01CB	破布		kg	0.470	6.32	2.97	
78	3411A01B01CA	电		kW·h	571.608	0.89	508.73	
79	3411A05B01BT	煤		t	0.013	650.00	8.63	
80	3411A07B01CB	木柴		kg	1.328	0.18	0.24	
81	3411A13B01BV	水		m3	2366.774	3.03	7171.33	
82	3411A13B01BV~1	水		m3	2.744	3.03	8.31	
83	3501A05B01BW	复合木模板		m2	41.615	29.06	1209.32	
84	3501A09B01CB	钢模板		kg	1.569	3.50	5.49	
85	3501A13B01BV	模板木材		m3	7.255	1880.34	13641.87	
86	3501A17B01CB	组合钢模板		kg	403.458	5.13	2069.74	
87	3502A13B01CB	钢支撑及扣件		kg	30.214	4.78	144.43	
88	3503A05B01CB	工具式金属脚手架		kg	9.860	6.50	64.09	
89	3504A21B01BV	木支撑		m3	7.285	1631.34	11884.12	
90	3527A09B53BV	标尺 木		m3		2200.00	0.22	
91	3601A09B01AK	铸铁井盖井座		套	6.000	481.82	2890.92	
92	3601A09B01AK~1	铸铁井盖井座	600*600	套	115.000	371.70	42745.50	
93	3601A09B01AK~3	复合井盖（600*600）		套	10.000	247.80	2478.00	
94	3601A09B01AK~5	复合井盖	1000*1000	套	1.000	548.70	548.70	
95	3601A09B01AK~6	复合井盖（500*500）		套	1.000	216.83	216.83	
96	3601A09B01AK~7	200*300成品复合井盖		套	120.000	57.53	6903.60	
97	3601A13B01AK~1	雨水井箅		套	25.250	240.91	6082.98	
98	3603A13B01BW	养护土工布		m2	140.644	2.43	341.76	
99	3605A03B01BW	嵌草砖		m2	994.700	69.03	68664.14	
100	8007A05B51BV	防水水泥砂浆 1∶2		m3	0.097	404.33	39.26	
101	8021A01B59BV	商品混凝土 C25（泵送）		m3	55.335	433.98	24014.28	
102	8021A01B61BV	商品混凝土 C25（非泵送）		m3	609.000	415.95	253313.55	
103	CL-D00001~1	弃土场		m3	244.330	7.00	1710.31	
104	CL-D00006	大型机械设备进出场及安拆		项	1.000	1000.00	1000.00	
105	CL-D00009	材料转运、人工搬运等		项	1.000	40000.00	40000.00	
106	CL-D00011	格栅		块	1.000	1500.00	1500.00	
107	CL-D00012	塑钢围栏		m	60.000	220.00	13200.00	
108	CL-D00013	汀步		块	26.000	50.00	1300.00	

主要材料价格表

工程名称： 登源河伏岭段沿线村庄污水治理及环境整治工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
109	CL-D00014	展示牌		块	1.000	1500.00	1500.00	
110	CL-D00015	标识小牌		块	4.000	500.00	2000.00	
111	CL-D00016	一氧化碳厌氧设备		套	2.000	42480.00	84960.00	
112	CL-D00017	生物填料		m3	60.000	265.50	15930.00	
113	CL-D00018	复合介质生物滤器填料		m3	78.000	2522.25	196735.50	
114	CL-D00021	环境整治		项	1.000	140000.00	140000.00	
115	CL-D00022	气浮机		套	1.000	180000.00	180000.00	
116	Z1725A47B01BY-1	塑料排水管 外径(mm以内) 110		m	29.790	16.14	480.81	
117	Z1725A47B01BY-1~2	PVC排水管 外径(mm以内) 110		m	1489.500	16.14	24040.53	
118	Z1725A47B01BY-5	塑料排水管 外径(mm以内) 50		m	5.958	5.38	32.05	
119	Z1725A47B01BY-5~1	塑料排水管 外径(mm以内) 32		m	297.900	3.67	1093.29	
120	Z1725A47B01BY-6	塑料排水管 外径(mm以内) 75		m	69.149	8.97	620.26	
121	Z1825A53B01BF-1	硬聚氯乙烯塑料管箍外径(mm以内) 110		个	88.740	6.64	589.23	
122	Z1825A53B01BF-3	硬聚氯乙烯塑料管箍外径(mm以内) 50		个	0.408	2.83	1.15	
123	Z1825A53B01BF-3~1	硬聚氯乙烯塑料管箍外径(mm以内) 32		个	20.400	1.42	28.97	
124	Z1825A53B01BF-4	硬聚氯乙烯塑料管箍外径(mm以内) 75		个	4.526	4.25	19.24	
125	ZC0001	红叶石楠球	P120	株	15.750	110.09	1733.92	
		合 计					2021377.00	