采购需求

（以下采购需求部分由采购人：旌德县农业农村局提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优服务方案，且此方案须经评审委员会评审认可；

2、供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“供应商须知前附表”中约定方式联系，或在接受答疑截止时间前联系采购人和代理机构，否则视同理解和接受，供应商对采购文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等信息，承诺函随评审结果一并公告；

5、★条款须满足或优于采购文件要求，否则响应无效；非★条款由评审委员会讨论后酌情评审。

（一）项目介绍：

本项目为 2026 年旌德县高标准农田建设项目耕地质量评价服务项目，项目建设总面积 0.8 万亩。共合理安排设置 10 个取样点位；分别在项目实施前、实施后开展土壤采样工作，合计采集 20 份土壤样品（建设前、建设后各 10 份），同步完成点位现场调查、土壤样品检测分析，并出具对应土壤检测报告。

★（二）服务需求一览表及主要指标参数要求：

1.主要服务内容包含项目实施前、实施后两个阶段的耕作层土壤取样、样品送检、指标检测分析、数据整理汇总、耕地质量等级核算、成果编制等全部工作。严格依据《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）、《高标准农田建设评价规范》

（GB/T33130-2016）等国家标准，对比分析项目建设前后土壤肥力、耕地质量等各项指标变化，科学评价项目实施成效，最终编制完整合规的耕地质量评价报告，配合业主单位完成成果验收、资料归档及上级主管部门核查工作，包含现场踏勘、点位布设、土样采集、实验室检测、数据分析、等级评定、报告编制、答疑配合等全部配套服务。

2. 监测检测与评价内容：本项目共设置 10 个固定土壤采样点位，分别在项目实施前、实施后两个阶段开展现场调查与采样，两次采样点位严格保持一致，前后两阶段合计采集 20 份土壤样品；样品采集、保存、检测全过程严格执行《耕地质量等级》（GB/T 33469—2016）相关规范，对土壤有机质、pH、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、容重（需根据要求独立取样一份）、质地等指标进行实验室检测分析；在此基础上对比分析高标准农田建设前后耕地质量等级变化情况，分别出具 2 份土壤检测报告（实施前 1 份、实施后 1 份），并汇总编制 1 份耕地质量等级评价报告。

（三）供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 本项目的特定资格要求：供应商具备行政主管部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA）（资质能力覆盖：土壤）；

（四）供应商必须提交的证明文件：

1. 营业执照；

2. 法人授权委托书；（按规定格式）

3. 供应商声明函；（按规定格式）

4. 谈判文件中要求其他的证明材料。

（五）合同主要条款：

1. 付款方式：第一期（30%）：乙方完成项目实施前阶段土壤采样及检测工作，出具第一份土壤检测报告并提交甲方确认后，甲方向乙方支付合同总价款的

30%，第二期（70%）：乙方完成实施后阶段采样、检测，出具第二份土壤检测报告及耕地质量等级评价报告，全部报告成果提交完毕经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总价款剩余的 70%（即付至合同总价款的 100%）

2.每期付款前，乙方应向甲方开具等额、合法有效的增值税发票，甲方在收到发票后按约定期限付款。

3.合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商解决不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

（六）服务地点：采购人指定地点

（七）服务时间：在本次招标完成后，中标单位要在合同签订后一周内完成第一次取样；在土壤提升措施实施结束后根据业主要求完成第二次采样，样品采集后30日历天出具CMA检测报告；完成前后两期数据对比分析，提交全部耕地质量等级评价报告。

（八）验收：

1.土壤检测报告必须标注 CMA 标志，检测报告需在土壤样品采集后30个日历天内出具。

2.提交完整合规的《耕地质量等级评价报告》，报告符合 GB/T33469- 2016、GB/T33130- 2016 国家标准，包含项目建设前后土壤指标对比、耕地质量等级核算结果、采样点位图、检测数据表、现场影像资料等全套附件。

3.成交供应商须配合采购人完成成果验收、资料归档及上级主管部门核查答疑工作。

（九）其他要求：

1.成交供应商机构须具备有效的CMA检验检测资质、市场信誉良好， 且具备土壤检测相关业绩；各专题配套的土壤检测报告必须加盖CMA资质章、标注CMA标志。

2.报价说明：投标供应商须根据采购内容和要求，报出投标总价，投标报价

为完成本次招标项目的全部费用价格，其组成包括但不限于现场踏勘、点位布设、土样采集、样品送检、检测化验（商检、计量）、数据分析、等级核算、报告编制、验收配合、资料归档、税费等全部费用，甲方不再另行支付任何费用。