临溪镇周坑村基础设施提升项目　　工程

工程量清单招标控制价（标底）

控制价（标底）　　（小写）　1300740.83

（大写）　壹佰叁拾万零柒佰肆拾元捌角叁分

工程造价
咨询单位：　　（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字盖章）

审核人：　　（签字盖造价工程师执业专用章）

编制人：　　（签字盖造价专业人员专用章）

编制时间：　2026 年 11 月

总 说 明

一、工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目

二、工程概况：

1、本工程主要内容包括建设内容：1.周坑：新建 3 米高块石挡墙约 5 米；河道两侧砼护脚约 236 米；沟底硬化约 236 米；石板铺装约 150 平方米；路面硬化约 30 平方米；新建矮墙约 25 米；墙面彩绘约 70 平方米；宣传栏修复 1 项； PVC 板垃圾分类宣传广告板 1 项；无功能建筑整治 1 项。2.荦显：新建沥青路面约 691 平方米；新建沥青路面(路面铣刨)约 1360 平方米；石板铺装约 691 平方米；路面硬化约 255 平方米； 新建 2 米高砼挡墙约 20 米；新建矮墙约 295 米；雨水箅 6 座。3.湖里：新建 1 米高挡土墙约 10 米；沟底硬化约 26 平方米；新建混凝土仿木安全护栏约 96 米；畜禽养殖粪污治理 3 处及其他环境整治 1 项。具体内容详见预算书。

三、清单、控制价编制依据：

1、（委托）单位提供施工图纸及设计单位回复函等；

2、《安徽省住房城乡建设厅关于发布 2018 版安徽省建设工程计价依据的通知》（建标〔2017〕191 号）；

3、《2018 版安徽省建设工程工程量清单计价办法》（GB50500-2018）；

4、《2018 版安徽省建筑、装饰装修、安装等工程计价定额》；

5、《2018 年安徽省建设工程费用定额》；

6、《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价（2019）7 号）、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第二期）》及其相关配套文件；

7、主要材料价格：材料价格按 2026 年第 09 期《宣城工程造价》中的绩溪县材料价格信息，无绩溪县信息价的按 2026 年第 09 期《宣城工程造价》宣城市材料价格信息，信息价没有的材料按照市场询价列入；

8、人工费按宣城市信息价 155.0 元/工日计入；

9、其它等相关文件。

四、清单、控制价编制特别说明：

（一）工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与采购文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

（二）除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料、辅助材料和其他伴随服务所发生的所有费用（包

括但不限于扬尘整治费用、弃土费等）。

（三）投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

（四）清单描述不明确的或部分没有写入的，以采购文件中载入的技术文件、施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

（五）除特殊说明外，本项目所涉及的设备或材料均需考虑其采购、安装等费用。

（六）“其他环境整治（全项目综合考虑）”暂估价 50000 元（需计税）。

（七）“畜禽养殖粪污治理”暂估价 5000 元/处（需计税）。

（八）其他未尽事宜见图纸及预算书等。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	1141244.59
1.1	下周坑沟渠修复提升	167068.45
1.2	下周坑环境整治	74110.00
1.3	犖显环境整治	771813.67
1.4	湖里环境整治	35471.54
1.5	周坑村宣传设施改造	15569.63
1.6	其他环境整治	50000.00
1.7	畜禽养殖粪污治理	15000.00
1.8	大型机械设备进出场及安拆	12211.30
2	措施项目费	5613.45
2.1	夜间施工增加费	
2.2	二次搬运费	2041.26
2.3	冬雨季施工增加费	1360.84
2.4	已完工程及设备保护费	170.10
2.5	工程定位复测费	1530.94
2.6	临时保护设施费	170.10
2.7	行车、行人干扰增加费	340.21
2.8	赶工措施费	
2.9	非夜间施工照明费	
2.10	智慧工地建设费	
3	不可竞争费	44516.40
3.1	安全文明施工费	44516.40
3.2	环境保护税	
4	其他项目	
4.1	暂列金额	
4.2	专业工程暂估价	
4.3	计日工	
4.4	总承包服务费	
5	安全生产责任保险费	1965.77
6	增值税	107400.62
工程造价=1+2+3+4+5+6		1300740.83

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1.1	**下周坑沟渠修复提升**					**167068.45**			
	1.1-1	**H=3.0块石挡墙**					**7263.88**			
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：土石方 2、挖土深度：见施工图 3、挖掘方式：人工机械综合考虑	m3	8.000	18.56	148.48	87.60	20.56	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计及验收规范要求 2、填方材料要求：符合设计及验收规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及验收规范要求 4、含因施工场地狭窄而产生的二次或多次倒运费用	m3	3.000	3.22	9.66	0.75	5.79	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m3	5.000	19.13	95.65	1.40	66.05	
4	WB 041111005001	浆砌块料	1．材料品种、规格：M10浆砌块石 2．砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3．泄水孔材料品种、规格：见施工图 4．滤水层要求：30cm厚砂砾反滤层 5．沉降缝要求：见施工图	m3	15.200	461.19	7010.09	2058.23	199.58	
		分部小计					7263.88			
	1.2-2	**砼护脚**					**93726.93**			
5	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：土石方 2、挖土深度：见施工图 3、挖掘方式：人工机械综合考虑	m3	188.800	18.56	3504.13	2067.36	485.22	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计及验收规范要求 2、填方材料要求：符合设计及验收规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及验收规范要求 4、含因施工场地狭窄而产生的二次或多次倒运费用	m3	94.400	3.22	303.97	23.60	182.19	
7	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m3	94.400	19.13	1805.87	26.43	1247.02	
8	040303015001	混凝土挡土墙墙身	1．混凝土强度等级：现浇现拌C25混凝土 2．泄水孔材料品种、规格：见施工图 3．滤水层要求：见施工图 4．沉降缝要求：见施工图	m3	118.000	474.08	55941.44	9379.82		
9	WB080104014001	挡土墙模板	1．构件规格类型：混凝土挡墙复合木模板	m2	944.000	34.08	32171.52	18294.72		
		分部小计					93726.93			
	1.3-3	**沟底硬化**					**66077.64**			
10	040202001001	路床(槽)碾压检验	1．部位：路基 2．范围：见施工图	m2	708.000	2.28	1614.24	84.96	1026.60	
11	040202011001	碎石	1．石料规格：碎石 2．厚度：10cm	m2	708.000	23.15	16390.20	261.96	1727.52	
12	040203007001	水泥混凝土	1．混凝土强度等级：现浇现拌C25混凝土 2．厚度：15cm 3．含养护	m2	708.000	67.90	48073.20	6209.16		
		分部小计					66077.64			
	1.2	**下周坑环境整治**					**74110.00**			
	1.2-1	**石板铺装**					**49875.57**			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	490105001001	拆除路面	1、材质：路面基层+面层 2、综合厚度：28m 3、拆除方式：人工机械综合考虑	m2	150.000	16.29	2443.50	1048.50	730.50	
14	WB 011614004001	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾种类：拆除后建筑垃圾装车外运 2、运距：运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m3	42.000	22.26	934.92	99.54	563.22	
15	040202001002	路床(槽)碾压检验	1．部位：路基 2．范围：见施工图	m2	150.000	2.28	342.00	18.00	217.50	
16	040202011002	碎石	1．石料规格：碎石 2．厚度：10cm	m2	150.000	23.15	3472.50	55.50	366.00	
17	WB 040204009001	人行道混凝土垫层	1．材料品种：现浇现拌C25混凝土 2．厚度：10cm	m3	15.000	488.61	7329.15	1391.25		
18	040204002001	人行道板安砌	1．块料品种、规格：50厚仿古石板面层（麻面） 2．结合层层品种、规格：30厚1：3水泥砂浆结合层	m2	150.000	235.69	35353.50	1407.00		
		分部小计					49875.57			
	1.2-2	**路面硬化**					**3553.65**			
19	490105001002	拆除路面	1、材质：路面基层+面层 2、综合厚度：25m 3、拆除方式：人工机械综合考虑	m2	30.000	14.78	443.40	180.60	141.60	
20	WB 011614004002	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾种类：拆除后建筑垃圾装车外运 2、运距：运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m3	7.500	22.26	166.95	17.78	100.58	
21	040202001003	路床(槽)碾压检验	1．部位：路基 2．范围：见施工图	m2	30.000	2.28	68.40	3.60	43.50	
22	040202011003	碎石	1．石料规格：碎石 2．厚度：10cm	m2	30.000	23.15	694.50	11.10	73.20	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	040203007002	水泥混凝土	1．混凝土强度等级：现浇现拌C25混凝土 2．厚度：15cm 3．含模板、刻痕、养护	m2	30.000	72.68	2180.40	304.20	6.00	
		分部小计					3553.65			
	1.2-3	**新建矮墙**					**10533.01**			
24	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：土石方 2、挖土深度：见施工图 3、挖掘方式：人工机械综合考虑	m3	17.700	18.57	328.69	193.99	45.49	
25	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计及验收规范要求 2、填方材料要求：符合设计及验收规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及验收规范要求 4、含因施工场地狭窄而产生的二次或多次倒运费用	m3	10.440	3.21	33.51	2.61	20.04	
26	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m3	7.260	19.24	139.68	2.03	96.49	
27	010404001001	基础垫层	1．厚度：15cm 2．材料品种及比例：碎石	m3	2.640	503.97	1330.48	273.50	7.37	
28	010404001002	基础垫层	1．厚度：10cm 2．材料品种及比例：现浇现拌C25混凝土	m3	1.360	503.97	685.40	140.90	3.79	
29	041102001001	垫层模板	1、构件类型：混凝土垫层复合木模板	m2	4.000	44.56	178.24	101.64	4.84	
30	010401003001	实心砖墙	1．砖品种、规格、强度级：240*120*60小青砖 2．墙体类型：240厚 3．砂浆强度级：1:1水泥砂浆（含勾缝）	m3	7.490	1046.33	7837.01	1217.42	61.27	
		分部小计					10533.01			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1.2-4	**无功能建筑整治**					**748.17**			
31	011601001001	无功能建筑拆除	1、无功能建筑拆除、破碎 2、拆除后弃置物装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m2	17.000	44.01	748.17	9.01	375.02	
		分部小计					748.17			
	1.2-5	**村庄文化展示**					**9399.60**			
32	011608001001	铲除油漆面	1、拆除部位：墙面 2、拆除种类：墙饰面面层 3、拆除后弃置物装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m2	70.000	2.90	203.00	138.60	9.10	
33	011407001001	墙面喷刷涂料	1、合成树脂乳液外墙封涂（透明两遍） 2、喷涂复合建筑涂料两遍（滚压花纹、文字） 3、刷白水泥两遍，厚度3mm 4、渗透性底漆一道	m2	70.000	128.28	8979.60	660.10	18.20	
34	WB 011701009001	工具式脚手架	1、搭设部位：墙面 2、搭设高度：见施工图 3、脚手架材质：钢管	m2	70.000	3.10	217.00	110.60	11.20	
		分部小计					9399.60			
	1.3	**荦显环境整治**					**771813.67**			
	1.3-1	**石板铺装**					**223596.10**			
35	490105001003	拆除路面	1、材质：路面基层+面层 2、综合厚度：28m 3、拆除方式：人工机械综合考虑	m2	621.900	16.29	10130.75	4347.08	3028.65	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	WB 011614004003	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾种类：拆除后建筑垃圾装车外运 2、运距：运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m3	174.130	22.26	3876.13	412.69	2335.08	
37	WB 040202023001	水泥混凝土路面凿毛	1．凿毛：原有路面凿毛	m2	69.100	7.61	525.85	344.81	40.77	
38	040202001004	路床(槽)碾压检验	1．部位：路基 2．范围：见施工图	m2	621.900	2.28	1417.93	74.63	901.76	
39	040202011004	碎石	1．石料规格：碎石 2．厚度：10cm	m2	621.900	23.15	14396.99	230.10	1517.44	
40	WB 040204009002	人行道混凝土垫层	1．材料品种：现浇现拌C25混凝土 2．厚度：10cm	m3	62.190	488.61	30386.66	5768.12		
41	040204002002	人行道板安砌	1．块料品种、规格：50厚仿古石板面层（麻面） 2．结合层层品种、规格：30厚1：3水泥砂浆结合层	m2	691.000	235.69	162861.79	6481.58		
		分部小计					223596.10			
	1.3-2	**路面拆除硬化**					**20310.03**			
42	490105001004	拆除路面	1、材质：路面基层+面层 2、综合厚度：35m 3、拆除方式：机械拆除	m2	130.000	15.39	2000.70	455.00	1098.50	
43	WB 011614004004	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾种类：拆除后建筑垃圾装车外运 2、运距：运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m3	45.500	22.26	1012.83	107.84	610.16	
44	040202001005	路床(槽)碾压检验	1．部位：路基 2．范围：见施工图	m2	130.000	2.28	296.40	15.60	188.50	
45	040202011005	碎石	1．石料规格：碎石 2．厚度：15cm	m2	130.000	32.91	4278.30	65.00	317.20	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	040203007003	水泥混凝土	1．混凝土强度等级：现浇现拌C30混凝土 2．厚度：20cm 3．含模板、刻痕、养护	m2	130.000	97.86	12721.80	1621.10	26.00	
		分部小计					20310.03			
	1.3-3	**沥青路面（路面铣刨）**					**142986.40**			
47	490105005001	铣刨路面	1．材质：见施工图 2．厚度：3cm	m2	1360.000	2.08	2828.80	571.20	1210.40	
48	WB 040202025001	玻璃纤维土工格栅	1．双向满铺玻纤土工格栅	m2	1360.000	11.87	16143.20	272.00		
49	WB 040202025002	贴防裂贴	1．贴防裂贴：3mm厚跨缝铺贴	m2	560.000	23.38	13092.80	112.00		
50	040203003001	粘层	1．材料品种：PCR改性乳化沥青粘层 2．喷油量：0.5kg/m2	m2	1360.000	1.81	2461.60	149.60	530.40	
51	040203006001	沥青混凝土	1．沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土AC-13 2．厚度：5cm	m2	1360.000	75.52	102707.20	408.00	1564.00	
52	040203004001	封层	1.材料品种：改性乳化沥青稀浆封层 2.喷油量：1.0kg/m2	m2	1360.000	4.23	5752.80	1128.80	435.20	
		分部小计					142986.40			
	1.3-4	**沥青路面**					**143997.80**			
53	040202001006	路床(槽)碾压检验	1．部位：路基 2．范围：见施工图	m2	610.000	2.28	1390.80	73.20	884.50	
54	040202011006	碎石	1．石料规格：碎石 2．厚度：15cm	m2	610.000	32.91	20075.10	305.00	1488.40	
55	040203007004	水泥混凝土	1．混凝土强度等级：现浇现拌C30混凝土 2．厚度：20cm 3．含模板、刻痕、养护	m2	610.000	97.86	59694.60	7606.70	122.00	
56	WB 040202025003	玻璃纤维土工格栅	1．双向满铺玻纤土工格栅	m2	610.000	11.87	7240.70	122.00		
57	WB 040202025004	贴防裂贴	1．贴防裂贴：3mm厚跨缝铺贴	m2	250.000	23.38	5845.00	50.00		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	040203003002	粘层	1.材料品种：改性乳化沥青粘层 2.喷油量：0.5kg/m2	m2	610.000	1.81	1104.10	67.10	237.90	
59	040203006002	沥青混凝土	1．沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土AC-13 2．厚度：5cm	m2	610.000	75.52	46067.20	183.00	701.50	
60	040203004002	封层	1.材料品种：改性乳化沥青稀浆封层 2.喷油量：1.0kg/m2	m2	610.000	4.23	2580.30	506.30	195.20	
		分部小计					143997.80			
	1.3-5	**新建矮墙（二）**					**142750.48**			
61	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：土石方 2、挖土深度：见施工图 3、挖掘方式：人工机械综合考虑	m3	205.320	18.56	3810.74	2248.25	527.67	
62	040103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计及验收规范要求 2、填方材料要求：符合设计及验收规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及验收规范要求 4、含因施工场地狭窄而产生的二次或多次倒运费用	m3	121.060	3.22	389.81	30.27	233.65	
63	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m3	84.260	19.13	1611.89	23.59	1113.07	
64	010404001003	基础垫层	1．厚度：15cm 2．材料品种及比例：碎石	m3	30.620	503.97	15431.56	3172.23	85.43	
65	010404001004	基础垫层	1．厚度：10cm 2．材料品种及比例：现浇现拌C25混凝土	m3	15.780	503.97	7952.65	1634.81	44.03	
66	041102001002	垫层模板	1、构件类型：混凝土垫层复合木模板	m2	46.400	44.56	2067.58	1179.02	56.14	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	010401003002	实心砖墙	1．砖品种、规格、强度级：240*120*60小青砖 2．墙体类型：240厚 3．砂浆强度级：1:1水泥砂浆（含勾缝）	m3	75.800	1046.33	79311.81	12320.53	620.04	
68	020106002001	砖瓦漏窗	1．窗框出口形式：见施工图 2．窗芯形式：全张瓦片 3．窗规格尺寸：600*400	m2	46.080	698.23	32174.44	20553.52	205.52	
		分部小计					142750.48			
	1.3-6	**新建矮墙（三）**					**33173.56**			
69	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：土石方 2、挖土深度：见施工图 3、挖掘方式：人工机械综合考虑	m3	55.760	18.56	1034.91	610.57	143.30	
70	040103001005	回填方	1、密实度要求：符合设计及验收规范要求 2、填方材料要求：符合设计及验收规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及验收规范要求 4、含因施工场地狭窄而产生的二次或多次倒运费用	m3	32.880	3.22	105.87	8.22	63.46	
71	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m3	22.880	19.16	438.38	6.41	302.47	
72	010404001005	基础垫层	1．厚度：15cm 2．材料品种及比例：碎石	m3	8.320	503.97	4193.03	861.95	23.21	
73	010404001006	基础垫层	1．厚度：10cm 2．材料品种及比例：现浇现拌C25混凝土	m3	4.280	503.97	2156.99	443.41	11.94	
74	041102001003	垫层模板	1、构件类型：混凝土垫层复合木模板	m2	12.600	44.56	561.46	320.17	15.25	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	010401003003	实心砖墙	1．砖品种、规格、强度级：240*120*60小青砖 2．墙体类型：240厚 3．砂浆强度级：1:1水泥砂浆（含勾缝） 4．含镂空造型部分	m3	23.590	1046.33	24682.92	3834.32	192.97	
		分部小计					33173.56			
	1.3-7	**铸铁盖板**					**1750.00**			
76	ZB 040402016001	铸铁盖板	1．材质：铸铁盖板 2．规格尺寸：见施工图 3．强度等级：见施工图	m2	5.000	350.00	1750.00			
		分部小计					1750.00			
	1.3-8	**DN300波纹管**					**25995.21**			
77	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别：土石方 2、挖土深度：见施工图 3、挖掘方式：人工机械综合考虑	m3	128.000	18.56	2375.68	1401.60	328.96	
78	040103001006	回填方	1、密实度要求：符合设计及验收规范要求 2、填方材料要求：符合设计及验收规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及验收规范要求 4、含因施工场地狭窄而产生的二次或多次倒运费用	m3	91.100	3.22	293.34	22.78	175.82	
79	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m3	36.900	19.13	705.90	10.33	487.45	
80	WB 040501021001	管道垫层	1．垫层材质及厚度：20cm中粗砂垫层	m3	25.600	259.73	6649.09	781.57	53.76	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	040501004001	塑料管铺设	1．管道材质：HDPE双壁波纹管 2．连接方式：承插胶圈接口 3．管径：DN300	m	160.000	99.82	15971.20	2177.60		
		分部小计					25995.21			
	1.3-9	**雨水箅**					**5748.66**			
82	040504009001	砖砌雨水口	1、单篦雨水井 2、规格：680*380 3、砖砌雨水井，铸铁雨水盖板	座	6.000	958.11	5748.66	1607.76	35.82	
		分部小计					5748.66			
	1.3-10	**H=2.0m砼挡墙**					**19241.68**			
83	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别：土石方 2、挖土深度：见施工图 3、挖掘方式：人工机械综合考虑	m3	20.000	18.56	371.20	219.00	51.40	
84	040103001007	回填方	1、密实度要求：符合设计及验收规范要求 2、填方材料要求：符合设计及验收规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及验收规范要求 4、含因施工场地狭窄而产生的二次或多次倒运费用	m3	14.000	3.22	45.08	3.50	27.02	
85	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m3	6.000	19.13	114.78	1.68	79.26	
86	040303015002	混凝土挡土墙墙身	1．混凝土强度等级：现浇现拌C25混凝土 2．泄水孔材料品种、规格：见施工图 3．滤水层要求：见施工图 4．沉降缝要求：见施工图	m3	33.400	474.08	15834.27	2654.97		
87	WB 080104014002	挡土墙模板	1．构件规格类型：混凝土挡墙复合木模板	m2	84.400	34.08	2876.35	1635.67		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计					19241.68			
	1.3-11	**路面硬化**					**12263.75**			
88	040202001007	路床(槽)碾压检验	1．部位：路基 2．范围：见施工图	m2	125.000	2.28	285.00	15.00	181.25	
89	040202011007	碎石	1．石料规格：碎石 2．厚度：10cm	m2	125.000	23.15	2893.75	46.25	305.00	
90	040203007005	水泥混凝土	1．混凝土强度等级：现浇现拌C25混凝土 2．厚度：15cm 3．含模板、刻痕、养护	m2	125.000	72.68	9085.00	1267.50	25.00	
		分部小计					12263.75			
	1.4	**湖里环境整治**					**35471.54**			
	1.4-1	**沟底硬化**					**1677.78**			
91	040202001008	路床(槽)碾压检验	1．部位：路基 2．范围：见施工图	m2	26.000	2.28	59.28	3.12	37.70	
92	040202011008	碎石	1．石料规格：碎石 2．厚度：6cm	m2	26.000	15.35	399.10	7.02	63.44	
93	040203007006	水泥混凝土	1．混凝土强度等级：现浇现拌C25混凝土 2．厚度：10cm 3．含养护	m2	26.000	46.90	1219.40	172.90		
		分部小计					1677.78			
	1.4-2	**H=1.0m挡土墙**					**3073.76**			
94	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别：土石方 2、挖土深度：见施工图 3、挖掘方式：人工机械综合考虑	m3	2.400	18.51	44.42	26.28	6.10	
95	040103001008	回填方	1、密实度要求：符合设计及验收规范要求 2、填方材料要求：符合设计及验收规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及验收规范要求 4、含因施工场地狭窄而产生的二次或多次倒运费用	m3	0.900	3.22	2.90	0.23	1.74	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	040103002008	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m3	1.500	19.13	28.70	0.42	19.82	
97	WB 041111005002	浆砌块料	1．材料品种、规格：M10浆砌块石 2．砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3．泄水孔材料品种、规格：见施工图 4．滤水层要求：30cm厚砂砾反滤层 5．沉降缝要求：见施工图	m3	6.500	461.19	2997.74	880.17	85.35	
		分部小计					3073.76			
	1.4-3	**混凝土仿木安全护栏**					**30720.00**			
98	040309003001	混凝土仿木栏杆	1、混凝土强度等级：C25 2、规格尺寸：见施工图 3、护栏表面的附着物种类：仿木漆，颜色由甲方指定 4、包含钢筋采购、制作及安装费用 5、栏杆在伸缩缝处设双柱头 6、立柱埋入压顶10cm，采用M10水泥砂浆填缝 7、含立柱埋深部位土方挖运填，C25素混凝土基础 8、具体样式做法及规格详见施工图	m	96.000	320.00	30720.00			
		分部小计					30720.00			
	1.5	**周坑村宣传设施改造**					**15569.63**			
	1.5-1	**宣传栏修复**					**14457.87**			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
99	011610001001	门窗拆除	1．原有宣传栏拆除 2．拆除后建筑垃圾装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，结算不予调整，含二次及多次倒运费用	m2	27.000	13.68	369.36	233.28	36.18	
100	010807001001	金属窗	1．窗材质：单玻铝合金推拉窗 2．玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃	m2	27.000	311.69	8415.63	582.12	26.19	
101	WB 011508001001	美术字安装	1．字体内容：业主选定 2．镌字材料品种、颜色：镀锌板烤漆字体 3．字体规格、尺寸：直径250	个	24.000	236.37	5672.88	302.40	24.00	
		分部小计					14457.87			
	1.5-2	**PVC板垃圾分类宣传广告板**					**1111.76**			
102	040205004001	标志板	1．类型：PVC板垃圾分类宣传广告板 2．材质：PVC板 3．规格尺寸：600*900	块	4.000	277.94	1111.76	112.00	351.96	
		分部小计					1111.76			
	1.6	**其他环境整治**					**50000.00**			
103	ZB 040101001002	其他环境整治（全项目综合考虑）	1、其他环境整治（全项目综合考虑） 2、暂估价5万元	项	1.000	50000.00	50000.00			
		分部小计					50000.00			
	1.7	**畜禽养殖粪污治理**					**15000.00**			
104	ZB 040101001001	畜禽养殖粪污治理	1、畜禽养殖粪污治理 2、暂估价5000元/处	处	3.000	5000.00	15000.00			
		分部小计					15000.00			
	1.8	**大型机械设备进出场及安拆**					**12211.30**			
105	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1．机械设备名称：挖掘机、压路机、沥青摊铺机等施工所需机械进出场	项	1.000	12211.30	12211.30	2156.00	6843.58	
		分部小计					12211.30			

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	SC-01	夜间施工增加费	170104.70		
2	SC-02	二次搬运费	170104.70	1.200	2041.26
3	SC-03	冬雨季施工增加费	170104.70	0.800	1360.84
4	SC-04	已完工程及设备保护费	170104.70	0.100	170.10
5	SC-05	工程定位复测费	170104.70	0.900	1530.94
6	SC-06	临时保护设施费	170104.70	0.100	170.10
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	170104.70	0.200	340.21
8	SC-08	赶工措施费	170104.70		
9	SC-09	非夜间施工照明费	170104.70		
10	SC-10	智慧工地建设费	170104.70		
合　计					5613.45

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	SF-01	环境保护费	170104.70	3.570	6072.74
2	SF-02	文明施工费	170104.70	7.330	12468.67
3	SF-03	安全施工费	170104.70	5.280	8981.53
4	SF-04	临时设施费	170104.70	9.990	16993.46
5	SF-05	环境保护税	0		
合　计					44516.40

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	

H.2 暂列金额明细表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

人材机汇总表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第1页 共4页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
0001A01B01BC	综合工日	工日	877.381	155.00	135994.11
0001A01B01BC~1	综合工日	工日	58.055	155.00	8998.45
0001A01B01BC~2	综合工日	工日	70.946	155.00	10996.71
	人工小计	元			155989.27
0000A31B01AH	其他材料费	元	371.336	1.00	371.34
0103A03B55CB~1	镀锌铁丝 16号	kg	8.882	3.57	31.71
0103A03B59CB	镀锌铁丝 8号	kg	23.550	3.57	84.07
0115A01B01CB	六角空心钢	kg	1.298	3.68	4.77
0209A19B01BW	塑料养护膜	m2	95.700	0.30	28.71
0233A01B01BW	草袋	m2	20.416	2.20	44.92
0313A36B01AG	砂纸	张	17.500	0.47	8.23
0313A44B01AG	水砂纸	张	19.472	0.50	9.74
0313A73B01BF	合金钢钻头（一字形）	个	1.461	8.79	12.84
0313A93B01AB	刻槽机锯片	组	0.448	2991.45	1338.67
0315A01B25C01CB	铁钉	kg	1.953	3.56	6.95
0315A01B29C01CB	圆钉	kg	0.823	5.13	4.22
0315A05B39C01BW	养生布	m2	606.691	2.00	1213.38
0315A09B13C01CB	铁件	kg	4.896	4.19	20.51
0315A21B35C01CB	零星卡具	kg	373.618	5.56	2077.31
0401A01B51CB	水泥 32.5级	kg	26664.063	0.44	11732.19
0401A01B51CB~1	水泥 32.5级	kg	1517.325	0.44	667.62
0401A01B53CB	水泥 42.5级	kg	189871.170	0.47	89239.45
0401A01B53CB~1	水泥 42.5级	kg	22461.390	0.47	10556.85
0403A17B01BT	中（粗）砂	t	470.225	112.62	52956.78
0403A17B01BT~1	中（粗）砂	t	45.941	112.62	5173.86
0403A17B01BT~2	中（粗）砂	t	8.256	112.62	929.79
0405A33B01BT	碎石	t	595.519	93.20	55502.37
0405A33B01BT~1	碎石	t	73.175	93.20	6819.86
0405A33B53BT	碎石 60	t	564.438	93.20	52605.64
0407A15B01BV	石屑	m3	14.066	58.25	819.33
0409A63B01BT	石灰膏	t	1.876	195.01	365.76
0409A71B01CB	外墙腻子	kg	105.000	2.88	302.40
0411A11B01BV	块石	m3	22.785	145.63	3318.18

人材机汇总表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第2页 共4页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
0413A03B53BN~1	小青砖	百块	573.946	132.75	76191.28
0413A15B53AQ	机砖 240×115×53	千块	2.274	442.50	1006.25
0501A07B01BV	松木成材	m3	0.014	2035.50	28.50
0503A01B01BV	板方材	m3	1.337	1800.00	2406.46
0503A35B01BV	枕木	m3	0.176	1230.77	216.62
1100A13B01BW~1	单玻铝合金推拉窗	m2	25.920	283.20	7340.54
1239A01B03BF~1	镀锌板烤漆字体	个	24.240	212.40	5148.58
1301A33B51CB	煤焦油沥青漆 L01-17	kg	2.400	6.84	16.42
1303A51B01CB~1	外墙弹性乳胶漆	kg	25.200	24.78	624.46
1331A05B01BT	乳化沥青	t	3.014	2192.00	6606.91
1403A01B01BT	柴油	t	0.138	8239.35	1136.21
1409A09B01CB	黄油	kg	2.240	16.58	37.14
1423A19B01CB	色粉	kg	2.380	7.91	18.83
1441A01B01CB	108胶	kg	35.000	2.00	70.00
1441A15B53AF	玻璃胶 310mL	支	1.680	7.80	13.10
1443A03B01BW	防裂贴	m2	842.400	22.22	18718.13
1443A03B01BW~1	玻璃纤维土工格栅	m2	2048.800	11.15	22844.12
1725A11B93BY~1	HDPE双壁波纹管 DN300	m	161.600	80.17	12955.47
1727A07B01BY	高压胶管	m	0.561	8.00	4.49
1727A07B51BY	高压胶管 Φ25	m	0.007	6.50	0.04
3109A13B55AV	望砖 24cm×11.5cm×1.5cm	块	2018.304	0.42	847.69
3111A37B81AV~1	小青瓦（盖） 16cm×16cm	块	4013.568	0.63	2528.55
3301A26B01CB	钢支撑	kg	21.480	3.50	75.18
3409A25B01BQ	铣刨鼓边刀	把	5.440	57.00	310.08
3411A01B01CA	电	kW·h	280.590	0.89	249.72
3411A01B01CA~1	电	kW·h	25.956	0.89	23.10
3411A13B01BV	水	m3	850.123	2.92	2482.36
3501A05B01BW	复合木模板	m2	13.860	32.79	454.47
3501A09B01BT	钢模板	t	0.699	3500.00	2447.59
3501A17B01CB	组合钢模板	kg	211.214	5.13	1083.53
3502A07B01BF	钢模扣件	个	13.575	5.00	67.87
3502A17B01AK	紧固件	套	8.000	2.20	17.60
3503A01B01CB	钢脚手架管	kg	213.907	3.68	787.18
3503A05B01CB	工具式金属脚手架	kg	2.030	6.50	13.20
3601A13B01AK	铸铁雨水井箅	套	6.060	303.42	1838.73

人材机汇总表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第3页 共4页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
8007A17B01CB	抗裂砂浆	kg	17.500	1.20	21.00
8011A17B01CB	纸筋	kg	69.424	2.00	138.85
8025A05B01BV	细粒式沥青混凝土	m3	99.485	1439.73	143231.54
CL-D00001	无功能建筑拆除	m2	17.000	12.00	204.00
CL-D00001~4	混凝土仿木栏杆	m	96.000	320.00	30720.00
CL-D00002	铸铁盖板	m2	5.000	350.00	1750.00
CL-D00003	畜禽养殖粪污治理 暂估价	处	3.000	5000.00	15000.00
CL-D00005	其他环境整治（全项目综合考虑）暂估价	项	1.000	50000.00	50000.00
CL-D00030	喷涂复合建筑涂料两遍（滚压花纹、文字）	m2	70.000	100.00	7000.00
Z3605A05B01BW~1	50厚仿古石板面层（麻面）	m2	853.615	212.40	181307.83
Z3621A01B53AV~1	PVC板垃圾分类宣传广告板 600*900	块	4.000	106.20	424.80
	材料小计	元			894655.87
990101015~1	履带式推土机 75kW	台班	2.221	1053.02	2338.89
990106030~1	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	1.472	1322.27	1946.56
990113020	平地机 90kW	台班	3.649	916.98	3346.40
990120010	钢轮内燃压路机 6t	台班	0.532	401.06	213.32
990120020	钢轮内燃压路机 8t	台班	0.792	468.99	371.58
990120030~1	钢轮内燃压路机 12t	台班	3.526	607.40	2141.85
990120040~1	钢轮内燃压路机 15t	台班	4.799	722.38	3466.51
990121050	轮胎压路机 30t	台班	0.453	1238.35	561.10
990122050~1	钢轮振动压路机 15t	台班	0.601	1232.93	740.52
990123010	电动夯实机 250N·m	台班	2.048	29.76	60.95
990129010	手持式风动凿岩机	台班	17.894	12.25	219.20
990140010	汽车式沥青喷洒机 4000L	台班	0.946	925.92	875.55
990142070	沥青混凝土摊铺机 15t	台班	0.453	3113.77	1410.85
990143030	路面铣刨机 500mm	台班	1.360	1038.53	1412.40
990304004~1	汽车式起重机 8t	台班	0.069	867.04	60.09
990401015	载重汽车 4t	台班	0.478	483.74	231.42
990402035~2	自卸汽车 12t	台班	8.489	1009.81	8572.63
990403030	平板拖车组 40t	台班	2.200	1622.63	3569.79
990406010	机动翻斗车 1t	台班	0.066	249.15	16.44
990409020~2	洒水车 4000L	台班	1.048	554.38	581.11
990512030	平台作业升降车 20m	台班	0.400	582.69	233.08
990602020~3	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	0.777	283.30	220.12
990610010~1	灰浆搅拌机 200L	台班	5.385	237.91	1281.18
990706010~2	木工圆锯机 500mm	台班	0.101	30.37	3.06
990782310	滚槽机	台班	7.608	23.32	177.41

人材机汇总表

工程名称：临溪镇周坑村基础设施提升项目　　标段：　　第4页 共4页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
991003020	电动空气压缩机 0.6m3/min	台班	0.822	42.38	34.85
991004010	内燃空气压缩机 3m3/min	台班	8.251	276.59	2282.03
991218020	小型机具使用费	元	5.910	1.00	5.91
991218050	其他机械费	元	68.444	1.00	68.44
991301011	履带式挖掘机 1m3以内	台班	0.100	1142.21	114.22
991301019	压路机	台班	0.500	514.30	257.15
991301020	沥青混凝土摊铺机	台班	0.500	2862.45	1431.23
991401029	履带式单头凿岩机	台班	2.295	1300.00	2983.03
	机械小计	元			41228.87
	总合计	元			1091874.01